

Ejecuta:



Financia:



Ciudad Alternativa y la Asociación Solidaria Andaluza de Desarrollo

“Mejorar el acceso a saneamiento adecuado, sostenible y respetuoso con el medio ambiente de las familias del Callejón 10, La Ciénaga, RD.”

ANEXO 1: LISTADO DE REQUERIMIENTOS

Requerimientos para la construcción de la infraestructura sanitaria del Callejón 10

Descripción	Unidad	Cantidad
Sistema de saneamiento y red de registros		
Tubería colectora en Ø8" PVC (SDR-32.5)	ml	140.00
Tubería colectora en Ø6" PVC (SDR-32.5)	ml	190.00
Tubería colectora en Ø4" PVC (SDR-32.5)	ml	425.00
Tubería colectora en Ø3" PVC (SDR-32.5)	ml	175.00
Tubería colectora en Ø8" Polietileno de Alta Densidad	ml	33.00
Registro prefabricado en HA (prof. 1,00m a 2,50m)	u	37.00
Acometidas domiciliarias Ø4"	u	30.00
Acometidas domiciliarias Ø6"	u	7.00
Re-conexión de acometidas potables	u	5.00
Corte de Carpeta asfáltica	m	11.50
Reposición de Carpeta asfáltica	m	11.50
Vaciado en hormigón con equipo	m ³	90
Block industrial	u	2,500.00
Funda de cemento gris	u	250
Arena lavada	m ³	52
Grava triturada	m ³	20
Arena de pañete	m ³	26
Rollo de malla electrosoldada	u	2
Excavaciones en general con equipo pesado	m ³	835.00
Remoción y bote de material sobrante	km	0.50
Demolición de estructuras existentes	u	1.00
Replanteo topográfico	ml	18,500.00
Cámara séptica triple		
Reparaciones en alcantarillado pluvial	km	0.25
Afectación de servicios existentes	pa	1.00
Derecho de paso	P.A.	1.00
Piso de fondo con acero		
Arena lavada	m ³	4.00
Fundas de cemento gris	u	56.00

Ejecuta:



Financia:



Malla electrosoldada	m ²	41.80
Grava triturada	m ³	5.50
Muros del perímetro con acero		
Arena lavada	m ³	10.00
Fundas de cemento gris	u	125.00
Varilla 3/8	q	6.00
Grava triturada	m ³	13.00
Losa de techo con acero		
Varilla 1/2	q	6.00
Hormigón	m ³	6.27
Pavimentación		
Hormigón armado	m ³	60.00
Maquinaria o equipos pesados		
Retro excavadora pequeña		
Bobcat		
Camiones volteos pequeños de 3m ³		
Martillo mecánico industrial		
Compresor de aire con taladro y operadores		